

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวน-ไสคำ ม.6

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านสวน

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,694.86	1.3574	496,394.20	FACTOR F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป				496,394.20	
คิดเป็นเงินประมาณ				496,000.00	
(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	800	-	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ	620	-	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ

(นางสุริมาตร์ ทองขาวเผือก)

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นายวีรพงษ์ ฤทธิวงศ์)

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นายสาคร ทองขาวเผือก)

เห็นชอบ

(ลงนาม)..... ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน

(นางสมทรง ประยูรวงศ์)

อนุมัติ

(ลงนาม)..... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน

(นายวิจักขณ์ อินทรสมบัติ)

แบบประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวน-ไผ่คำ ม.6

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	800.00	ตร.ม	-	-	13.76	11,008.00	11,008.00	ราคา
2	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ปทต. อ. 1
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	20.00-20.00
4	งานดินถมจากบ่อดินยี่ม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
6	ทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม	373.83	14,953.20	99.00	3,960.00	18,913.20	
7	คอนกรีต	120.00	ลบ.ม	2,105.14	252,616.80	-	-	252,616.80	
8	ค้ำปูผิวคอนกรีต	800.00	ตร.ม	-	-	12.12	9,696.00	9,696.00	
9	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	800.00	ตร.ม	30.00	24,000.00	5.00	4,000.00	28,000.00	
	- RB 6 mm	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 12 mm	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 15 mm	0.11	ตัน	20,887.85	2,351.76	3,300.00	371.55	2,723.31	
	- DB 16 mm	0.32	ตัน	20,598.13	6,525.28	3,300.00	1,045.41	7,570.69	
	- RB 19 mm	0.01	ตัน	24,498.36	245.84	2,900.00	29.10	274.94	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	40.00	ลบ.ม	280.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
10	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้เคร่า	18.00	ลบ.พ.	348.00	6,264.00	-	-	6,264.00	

แบบประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวน-ไสคำ ม.6

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 12 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ค่าแรงไม้แบบ	300.00	ม.	-	-	21.94	6,582.00	6,582.00	
	- ตะปู	4.50	กก.	35.82	161.19	-	-	161.19	
11	วัสดุอุดรอยต่อ	280.00	ม.	15.00	4,200.00	12.91	3,614.80	7,814.80	
12	ป้ายประชาสัมพันธ์	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
13	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
14	ป้ายเตือน	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
15	ป้ายบังคับ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
16	ป้าย น2 (2 แผ่น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
17	ท่อลอดกลม คสล.								
	- ขนาด ๐ 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ๐ 0.80 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ๐ 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
18	หลัก กม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	
19		-	ต้น	-	-	-	-	-	
20	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
21	GUARD RAIL	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	365,824.93	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านสวน - ไส้คำ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะกอกเหนือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านสวนกำหนด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสุริมาตร์ ทองขาวเผือก	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายวีรพงษ์ ฤทธิวงศ์	หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๓. นายสาคร ทองขาวเผือก	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง