

สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ามะนาวตค หมู่ที่ 7 - ศาลาแฉร หมู่ที่ 5

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายท่ามะนาวตค หมู่ที่ 7 - ศาลาแฉร หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านสวน

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,624.93	1.3574	492,227.08	FACTOR F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
					พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป				492,227.08	
คิดเป็นเงินประมาณ				492,000.00	
(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	800	- ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ	615	- บาท / ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นางสุริมาตร์ ทองขาวเผือก)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายวีรพงษ์ ฤทธิวงศ์)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายสาคร ทองขาวเผือก)

เห็นชอบ

(ลงนาม).....ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสวน

(นางสมทรง ประชวรวงศ์)

อนุมัติ

(ลงนาม).....นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน

(นายวิจักขณ์ อินทรสมบัติ)

แบบประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ามะนาว-ศาลาแฉกร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตรยาว 0.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (กม.)

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ขุดค้ำยันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	800.00	ตร.ม	-	-	13.76	11,008.00	11,008.00	
2	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินยืม (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
5	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
6	ทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม	373.83	14,953.20	99.00	3,960.00	18,913.20	
7	คอนกรีต	120.00	ลบ.ม	2,105.14	252,616.80	-	-	252,616.80	
8	ค่าปูผิวคอนกรีต	800.00	ตร.ม	-	-	12.12	9,696.00	9,696.00	
9	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh	800.00	ตร.ม	26.00	20,800.00	5.00	4,000.00	24,800.00	
	- RB 6 mm	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 12 mm	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 15 mm	0.11	ตัน	20,887.85	2,351.76	3,300.00	371.55	2,723.31	
	- DB 16 mm	0.32	ตัน	20,598.13	6,525.28	3,300.00	1,045.41	7,570.69	
	- RB 19 mm	0.01	ตัน	24,498.36	245.84	2,900.00	29.10	274.94	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	40.00	ลบ.ม	280.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
10	งานไม้แบบ				-		-	-	

แบบประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ามะนาว-ศาลาแดง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตรยาว 0.200 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (กม.)

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	18.00	ลบ.ฟ.	348.00	6,264.00	-	-	6,264.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	300.00	ม.	-	-	21.94	6,582.00	6,582.00	
	- ตะปู	4.50	กก.	35.82	161.19	-	-	161.19	
11	วัสดุอุดรอยต่อ	280.00	ม.	15.00	4,200.00	12.91	3,614.80	7,814.80	trh
12	ป้ายประชาสัมพันธ์	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
13	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
14	ป้ายเตือน	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
15	ป้ายบังคับ	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
16	ป้าย น2 (2 แผ่น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
17	ท่อลอดคกลม คสล.								
	- ขนาด ๐ 0.60 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ๐ 0.80 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ๐ 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
18	หลัก กม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	
19		-	ต้น	-	-	-	-	-	
20	งานตีเส้นจราจร	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
21	GUARD RAIL	-	ม.	-	-	-	-	-	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายท่ามะนาวตก หมู่ที่ ๗ - ศาลาแฉกร ตำบลมะกอกเหนือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านสวนกำหนด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสุรีมาตร์ ทองขาวเผือก

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายวีรพงษ์ ฤทธิวงศ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๓. นายสาคร ทองขาวเผือก

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง